

Z.I. Gaillardy 47320 Clairac
Tél : 05 53 88 22 23 - Fax : 05 53 88 23 60

Page 1 de 6.

Adresse de livraison:
167 RTE DU BOURG
46160 CADRIEU
Contact siège: 06.24.64.49.56

YANNICK GARDAIX
YANNICK GARDAIX
167 RTE DU BOURG
46160 CADRIEU
FRANCE

Contact: Helena Boudra

helena.boudra@ets-barre.com

Conditions de paiement: STD 30-70 - 30% acompte 70% à la livraison

Date devis: 25/09/2025

Validité devis: 10/10/2025

Conditions de livraison: Affrètement à facturer

Sous project P000011345 - 1 TUNNEL CLASS 9.60M X 32.5ML / MAILLE 2.5

Structure carrée

Largeur: 9,6 m - Maille: 2,5 m

Longueur chapelle: 32,5 m - Nombre chapelles: 1

Superficie totale: 312 m²

Tunnels CLASSIQUES 8 et 9,6 mètres.

Les tunnels CLASSIQUES de 8m et 9m60 BARRE sont une référence pour les cultures de maraîchage, horticulture, pépinières et serriculture. Ils permettent une exploitation de taille conséquente, et s'adaptent parfaitement à la surface que vous désirez couvrir.

RESPONSABILITÉ DU CONSTRUCTEUR (NORMES de construction) :

Serre conçue selon la norme européenne EN 13031-1 en vigueur relative à la conception et au montage de serres, ces modèles sont résistants aux charges Neige et Vent de leur secteur d'implantation.

1. La Sté BARRE s'engage à fournir à ses clients toutes les notices et listings nécessaires au bon déroulement du chantier (du terrassement à la finition)

2. Pour les délais et les dates de livraison, compte tenu du marché tendu des fournitures, la Sté Barre ne peut, en aucun cas, être tenue responsable de toute modification de celles-ci. Toutefois, elle s'engage à tenir le client informé dans les plus brefs délais de tous les changements pouvant porter préjudice à l'organisation du chantier.

RESPONSABILITÉS DU CLIENT (Maître d'ouvrage):

Signature:

1. Le client reste le maître d'ouvrage de la structure, qui s'inscrit dans un projet plus global, dont les détails ne sont pas portés à la connaissance de la Sté BARRE.
2. Dès la livraison qui reste à la charge du client et pendant tout le temps du montage (réalisé soit par lui-même ou soit par un tiers), le client a l'entière responsabilité du stockage des équipements livrés. Le client doit prévoir les conditions de sécurité nécessaires au stockage (assurance pour vol, intempéries,...).
3. Le client doit vérifier que le site est accessible aux véhicules de livraison (semi-remorque) et prévenir la Sté BARRE de toutes contraintes avec tout chargement. Les frais engagés pour toute modification du lieu de livraison après chargement sont à la charge du client.
4. Le client étant responsable du déchargement, il doit prévoir tout le matériel adéquat nécessaire au déchargement de la marchandise.
5. Lors du déchargement, le client doit vérifier l'état de la marchandise livrée, si elle est trop endommagée, le client doit impérativement refuser la livraison et noter sur le Bon de Livraison : colis refusé car endommagé.
6. Le client doit aussi vérifier que la marchandise livrée correspond bien à celle notifiée sur le Bordereau de Livraison donné par le transporteur. En cas de réserves, si elles ne sont pas notées sur le Bon de Livraison, le client doit en faire part à la Sté BARRE dans les 45 heures.
7. A la fin du chantier, les films doivent être tendus de façon à ne pas avoir ni de battements (possibilité d'usure prématurée), ni d'incrustations dans la structure (possibilité de déchirures). A savoir que les films sont souples et varient aux changements de température (surtout aux changements de saison). Le client a la responsabilité de surveiller cette tension et d'apporter les modifications nécessaires afin de pouvoir garantir la durée du film.

FONDATEMENTS ET IMPLANTATIONS :

L'installation des équipements sur le site choisi par le client n'est possible que si les prérequis suivants ont été vérifiés :

- NATURE DU SOL : les études de sol restent à la charge du maître d'ouvrage. Sans celles-ci, il est de l'entière responsabilité du client de fournir les éléments nécessaires à la bonne implantation de la structure fournie. En cas de mauvaises indications,
- TERRASSEMENT : il reste à la charge du maître d'ouvrage et il devra respecter les conditions de dimensions, de pente et de nivellement fournies par le constructeur.
- IMPLANTATION : le constructeur s'engage à fournir une notice d'implantation correspondant à la structure, le client s'engage à la suivre s'il souhaite faire l'implantation. Si l'implantation reste à la charge du constructeur, elle devra être validée lor

PRESTATIONS OPTIONNELLES :

- ASSISTANCE AU MONTAGE : Le montage d'une serre étant une opération complexe, il nécessite des compétences techniques spécifiques. Toutefois, le client averti peut tout à fait réaliser ce montage. Si le client pense avoir des difficultés au montage, la Sté BARRE propose une assistance technique payante, avec la mise à disposition d'un référent conseil sur le site. Attention, l'assistance au montage exclut le montage par le technicien conseil.
- IMPLANTATION : Si l'implantation reste à la charge du constructeur, elle devra être validée lors de la commande. L'intervention sera faite par des monteurs spécialisés.
- TENSION DU FILM : aussi souvent que le client jugera nécessaire, la Sté BARRE fournira une intervention sur devis pour effectuer la tension des films.

RÉCLAMATIONS :

La procédure de réclamation est mentionnée dans les Conditions Générales de Vente.

Structure

Demande spéciale -> Demande Standard

Environnement

Signature:

Zone Vent (Eurocode) -> Zone 1
Zone Neige (Eurocode) -> Zone A1 - A2
Altitude du Site -> < 50m

Nature du terrain

Nature du sol -> Non connu
Pente longitudinale -> Inférieure à 5%
Pente transversale -> Inférieure à 2 %

Structure

Type de tunnel -> Monotunnel - Chapelles 1 à 1
Caractéristique de l'acier -> Tubes en GALVA /// Cheneau et rails de clipsage en MAGNELIS
Type de pieds -> Pied à visser lg1150 - Ø32 comprenant 1 vrille Ø120 et 1 douille Ø55
Visseuse -> Prêt de visseuse hydraulique (retour à la charge du client)
Type d'arceau -> Tube carré 60x60 ép1.5
Type de barre de culture -> Tube Ø38 (STD)
Hauteur du faîtage -> 4m (STD)
Hauteur de la Barre de Culture -> 2.3m (4m faîtage) STD
Poids sur barre de culture -> 15kg/m²
Type de chandelles -> tube Ø32 (STD)
Nombre de chandelles -> 3 chandelles
Bracons -> 2 bracons par arceau

Cheneau

Type de chéneaux installés -> Sans chéneaux

Ouvrant toiture

Ouvrant de toiture -> Sans ouvrant de toiture - Chapelles 1 à 1

Couverture

Couverture toiture -> Simple paroi - Chapelles 1 à 1
Gaine de faîtage -> Sans gaine de faîtage

Signature:

Film toiture -> Cristal 180µm - Chapelles 1 à 1
Lignes de fil PET en toiture -> Avec 16 lignes de fil PET

Paroi Latérale

Paroi latérale -> Aération latérale guidage avec 2 fils croisés - Latéral Est sur chapelle 1 -> travées 1 à 13
Paroi latérale -> Aération latérale guidage avec 2 fils croisés - Latéral Ouest sur chapelle 1 -> travées 1 à 13
Bavette latérale -> Bavette film en rouleau de 2m - Latéral Est sur chapelle 1 -> travées 1 à 13
Bavette latérale -> Bavette film en rouleau de 2m - Latéral Ouest sur chapelle 1 -> travées 1 à 13
Mécanisation latérale -> Réducteur 1/8 _ avec 1 bras 2.5m (STD) pour enroulement <75m - Point fixe sur chapelle 1 et travée 1
Mécanisation latérale -> Réducteur 1/8 _ avec 1 bras 2.5m (STD) pour enroulement <75m - Point fixe sur chapelle 1 et travée 1
Film Paroi latérale -> Cristal 180µm - Latéral Est sur chapelle 1 -> travées 1 à 13
Film Paroi latérale -> Cristal 180µm - Latéral Ouest sur chapelle 1 -> travées 1 à 13

Pignon

Demilune -> Fixe - film simple paroi - Pignon Nord sur travée 1 -> chapelles 1 à 1
Demilune -> Fixe - film simple paroi - Pignon Sud sur travée 13 -> chapelles 1 à 1
Film demilune -> Cristal 180µm - Pignon Nord sur travée 1 -> chapelles 1 à 1
Film demilune -> Cristal 180µm - Pignon Sud sur travée 13 -> chapelles 1 à 1
Pignon de la serre -> Rideau Simple Enroulement - guidage tube int/ext relevable - Pignon Nord sur travée 1 -> chapelles 1 à 1
Pignon de la serre -> Rideau Simple Enroulement - guidage tube int/ext relevable - Pignon Sud sur travée 13 -> chapelles 1 à 1
Film bas de pignon -> Cristal 180µm - Pignon Nord sur travée 1 -> chapelles 1 à 1
Film bas de pignon -> Cristal 180µm - Pignon Sud sur travée 13 -> chapelles 1 à 1
Renfort d'angle pour rideau -> 2 parties fixes aux extrémités du rideau incluant 2 tubes Ø38 et les clips - Pignon Nord sur travée 1 -> chapelles 1 à 1
Renfort d'angle pour rideau -> 2 parties fixes aux extrémités du rideau incluant 2 tubes Ø38 et les clips - Pignon Sud sur travée 13 -> chapelles 1 à 1
Mécanisation pignon -> Manivelle longue a cardan - 1.5m (STD) - Pignon Nord sur travée 1 -> chapelles 1 à 1
Mécanisation pignon -> Manivelle longue a cardan - 1.5m (STD) - Pignon Sud sur travée 13 -> chapelles 1 à 1

Ombrage

Type d'ombrage -> Sans ombrage - Chapelles 1 à 1

Montage

Montage hors alimentation électrique -> SANS montage

Signature:

Terrassement -> Pas de terrassement

Pieds de la structure

Pieds à vrille	600,80€
Sous-Total:	600,80€

Structure Métallique

Arceau	2.281,08€
Contreventement arceau	70,80€
Entretoise de Faitage	174,87€
Croix de Saint André	96,69€
Sous-Total:	2.623,43€

Long Pan

Mécanisation aération latérale	667,03€
Long pan Ouvert	999,02€
Sous-Total:	1.666,05€

Pignon

Mécanisation pignon	101,03€
Pignon rideau	506,35€
Contreventement pignon	68,28€
Demi Lune Fixe	382,35€
Sous-Total:	1.058,02€

Couverture

Signature:

Film

656,06€

Sous-Total: 656,06€

Raccordement

Montage

Ce devis n'inclus pas de montage
Ce devis n'inclus pas de montage

NOTES:

Pour valider la commande, merci de signer toutes les pages du document.

- * Nous attirons votre attention sur le fait de bien vérifier votre devis car pour toute commande de film ou bâche, les coupes ne sont ni reprises, ni échangées.
- * Concernant les livraisons par poids lourds, le déchargement est à la charge du client. Nous vous remercions de prévoir les engins nécessaires.

Engins de levage pour le déchargement à prévoir à votre charge en cas de livraison.

Envoyez l'accusé de réception ou la confirmation de commande dans les deux jours.

Pour toute implantation de pieds à vrille, la mise à disposition d'une prise hydraulique (tracteur) reste à la charge du client.

Si la nature du sol ne permet pas la mise en place des pieds à vrille (présence de roche), tous les surcoûts restent à la charge du client.

L'évacuation des déchets plastiques liés aux opérations de débâchage et bâchage reste à la charge du client.

Référence bancaire: CREDIT COOPERATIF SERRES BARRE
IBAN: FR76 4255 9100 0008 02736 6756 68

Montant HT: 6.604,36€

Transport: 692,00€

Total TVA 20%: 1.459,27€

Montant TTC: 8.755,63€

Le client doit prévoir, à sa charge, un engin de levage adapté à sa commande (Type manuscopique) pour le déchargement de l'ensemble des fournitures.

Réserve de propriété : dans le cadre de la loi 80-335 du 12/05/1980, modifiée par l'article 11 de la loi 85-98 du 25.01.1985, le vendeur conserve la pleine propriété de la chose vendue jusqu'à son règlement intégral. Toutefois, il appartient à l'acheteur de prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne conservation des biens qui lui sont livrés par le vendeur. En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt. Échéance : Comptant à réception de facture. Sans escompte pour règlement anticipé. Les modalités pour l'implantation géographique et géologique des tunnels sont à la charge et sous la responsabilité du demandeur. Les travaux de maçonnerie sont à la charge et sous la responsabilité du demandeur. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis, passé un délai de 4 semaines, les marchandises ne seront ni reprises ni échangées. Tous nos tunnels sont conformes à la norme EN 13031. En cas de litige, seul le tribunal d'Agen sera compétent. En cas de retard de paiement par un professionnel, une pénalité forfaitaire de 40€ sera due au titre des frais de recouvrement (décret n° 2021-1115 du 02/10/2012 - article D441-5 C.com). Cette indemnité sera majorée (sur justificatif) lorsque les frais de recouvrement seront supérieurs à cette indemnité forfaitaire.

Bon pour accord

À: le:

Signature: