

SASU RS MODUL

4 rue de l'Eglise

10110 BAR SUR SEINE

Tél : 0662583650

Tél portable : 0662583650

Fax :

Site web : www.rsmodul.fr et www.monlabofermier.fr

Email : commercial@monlabofermier.fr



Mon labo fermier
de la transformation à la
vente...

RS
MODUL

Madame LETIENT CHARLOTTE
SCEA DU LAC DES TERMES
628 chemin de Gruffiel
LD Lac des Termes
46500 ISSENDOLUS

Facture

Número	Date	Code client	Date échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom
FA00000664	27/11/2024	CL01894	27/11/2024		

Date de livraison : 06/11/2024

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
AR04244	Transformé de : Commande N° CM00000373 du 06/11/2024. Transformé de : Devis N° DE00003910 du 15/10/2024. ENSEMBLE DE PANNEAUX AUX NORMES ALIMENTAIRES REVÊTEMENT SPÉCIFIQUE LAITERIE FORMANT LABO FROMAGERIE REF KID/336758 mod3 Comprenant : - 1 Enceinte de panneaux formant LABO de dimensions extérieures 4720 L * 6000 l * 2580 H mm - Hauteur sous plafond : 2500 mm, - Hauteur panneau vertical: 2500 mm, épaisseur 80 mm. - Isolation en mousse rigide de polyuréthane réaction au feu du panneau: Bs2d0 s/ Euroclasse - Finitions intérieures SKINPLATE lisse 0.5 mm et extérieures ral 9010 LISSE Sans sol, - 10 panneaux industriels de 2500*1180 mm ép. 60 mm finition skinplate intérieur et RAL 9010 lisse extérieur - 1 porte de service 2 vantaux avec oculus, ouverture droite sans clé, passage libre 1200*2000mm, Finitions SKINPLATE pour panneaux ép. 60mm - 1 porte de service, ouverture gauche sans clé, passage libre 800*2000mm, Finitions SKINPLATE pour panneaux ép. 60mm - 1 porte de service, ouverture gauche avec clé, passage libre 800*2000mm, Finitions SKINPLATE intérieur et RAL 9010 lisse extérieur pour panneaux ép. 80mm - 1 porte de service, ouverture droite avec clé, passage libre 800*2000mm, Finitions SKINPLATE intérieur et RAL 9010 lisse extérieur pour panneaux ép. 80mm - 1 porte de service, ouverture droite sans clé, passage libre 800*2000mm, Finitions SKINPLATE intérieur et RAL 9010 lisse extérieur pour panneaux ép. 80mm - Accessoires de pose et finitions (congs d'angle, plinthes, ...) ATTENTION FENETRE COULISSANTE CHIFFREE A PART ENSEMBLE LIVRE NON INSTALLE	1,00	13 820,00	13 820,00	20,00
AR04108	FENETRE COULISSANTE EN PVC RAL 9010 DOUBLE VITRAGE 2000X1000 REF.SOT/c11978 Avec moustiquaire 1/2 coulissant Dim hors tout 2000x1000mm à venir chercher à l'usine de TROYES	1,00	1 000,00	1 000,00	20,00

Siret : 82329971400035 - APE : 4690Z - RCS : 823 299 714 R.C.S Troyes - N° TVA intracom : FR85823299714 - Capital : 5 000,00 €

Facture N° FA00000664

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
AR00147	SIPHON DE SOL AVEC GRILLE INOX CAILLEBOTIS ANTI-DERAPANTE 300*300mm SORTIE DROITE VERTICALE REF.ACO/304396 • Couverture caillebotis antidérapante avec crantage double à maille sécurité 19x19 et finition électropolie. • Panier amovible indépendant de la cloche siphon et positionné au-dessus de la garde d'eau. • Cuve équipée d'un remplissage sous bordure en EPDM, posé en usine pour une meilleure résistance à la charge. • Boîtier siphon monolithique 157 avec débits importants et cloche inversée électropolie • Evacuation verticale en sortie DN 110 pour un débit de 4 l/s. • Pieds de réglage rapide pour mise à niveau par rapport au sol fini. • Inox AISI 304 décapé passivé Entièrement testé et certifié suivant la norme NF EN 1253 • Conception "HygieneFirst" optimale suivant la norme NF EN 14159 et les recommandations de l'EHEDG • Livré complet avec protection chantier et accessoire de pose • Système télescopique • Ne comporte aucune zone de rétention d'eau Solution entièrement inspectable • Accès PMR : couverture caillebotis antidérapante R11 avec bords non coupants Classe L15 Classe de résistance = L15 kN / Garde d'eau = 50 mm / ø sortie = 110 mm / Débit = 4l/s / long = 300 mm / larg = 300 mm / ht = 170mm / ht min/max = 50/90 mm / Poids net = 7.7 kg A FAIRE INSTALLER PAR MAÇON OU CARRELEUR	1,00	493,15	394,52	20,00

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
27/11/2024	Virement SEPA	11 364,85 €	11 364,85 €

Récapitulatif des factures d'acompte :

Date	Numéro	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
06/11/2024	FD00000099	6 313,81	1 262,76	7 576,57
Total		6 313,81	1 262,76	7 576,57

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).

Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012). La garantie décennale est assurée par le fabricant pour les bâtiments modulaires auprès de la compagnie d'assurance

Taux	Base HT	Montant TVA
20	15 784,52	3 156,90

Total HT	15 214,52
Remise 0,00%	0,00
Total HT remisé	15 214,52
Port HT	570,00
Total HT Net	15 784,52
Total TVA	3 156,90
Total TTC	18 941,42
Acomptes	7 576,57
Net à payer	11 364,85 €

Bon pour déblocage
de 8207,95 € HT.
et de 3156,90 € TVA.